

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ogrodzenia PUN czereśni ptasiej oddz. 107 o

ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Kadyny

INWESTOR : Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg

ADRES INWESTORA : 82-300 Elbląg ul.Marymoncka 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Kruciński (Budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 08.07.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.07.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie ogrodzenia PUN czereśni ptasiej oddz. 107 o z paneli H-150,0 cm drut fi 4,0 cm z cokołem betonowym H-30,0 cm					
1	kalk. własna	Rozebranie ogrodzenia z siatki leśnej 850.00	m m	850.000	
				RAZEM	850.000
2	kalk. własna	Rozebranie słupków drewnianych ogrodzenia 340	szt szt	340.000	
				RAZEM	340.000
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 850.00*1.00	m ² m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
4	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III) 850.00/2.59	dół. dół.	328.185	
				RAZEM	328.185
5	KNR 4-01 0203-01	Zabetonowanie słupków ogrodzenia betonem C16/20 3.14*0.2*0.2*0.8*329	m ³ m ³	33.058	
				RAZEM	33.058
6	KNR 6 0404-03 analogia	Montaż cokołu betonowego i łączników H- 30,0 cm 850.00	m m	850.000	
				RAZEM	850.000
7	KNR 2-02 1802-02	Ogrodzenie z paneli 3D1,53 m, ś. 4 mm, oczko 50x200 mm na słupkach stalowych 60x 40 mm, rozstawie 2,50 m 850.00	m m	850.000	
				RAZEM	850.000
8	kalk. własna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 12.00	m ³ m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
9		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20 12.00	m ³ m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
10		Utylizacja gruzu 12.00	m ³ m ³	12.000	
				RAZEM	12.000